

公立大学法人福岡県立大学  
大講義室屋上防水工事

仕 様 書

# 仕 様 書

記

納入場所	公立大学法人 福岡県立大学	契約履行期限	令和8年3月31日
------	---------------	--------	-----------

請求先	公立大学法人 福岡県立大学
-----	---------------

## 公立大学法人福岡県立大学大講義室屋上防水工事

品 名 ・ 規 格		摘 要	数 量
①	仮設工事		
	荷揚げ・荷下ろし 材料搬入	クレーン使用	3回
	産業廃棄物処理		1式
	片付け清掃・養生		1式
②	防水工事		
	屋根		
	高圧水洗浄	外側・内側共	800㎡
	既存緑化撤去		10㎡
	既存コンクリートブロック撤去		1式
	既存防水層撤去	外側・立上り部のみ	590㎡
	既存押え金物撤去	外側・立上り部のみ	185㎡
	下地処理	カチオン系	590㎡
	外側 ウレタン塗膜防水 平場部	X-1工法	462㎡
	外側 ウレタン塗膜防水 立上り	X-2工法	59㎡
	内側 ウレタン塗膜防水 平場部	X-2工法	234㎡
	内側 ウレタン塗膜防水 立上り	X-2工法	23㎡
	パラペットウレタン塗膜防水	X-2工法 巾400	330m
	端末シール処理		207m
	脱気筒取付け		7箇所
	機械室屋根		

	高圧水洗浄		131m <sup>3</sup>
	既存防水層撤去 立上り部		23m <sup>3</sup>
	下地処理		23m <sup>3</sup>
	活性剤塗布		108m <sup>3</sup>
	改質アスファルト防水 平場部		108m <sup>3</sup>
	改質アスファルト防水 立上り部		23m <sup>3</sup>
	押え金物取付		15m
	端末シール処理		15m
	改修用ドレン		15m
③	諸経費		
摘要	必ず現場を確認のうえ、入札をお願いします。		